ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการฝังท่อ คสล. ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกจุฬา-ศูนย์การเรียนรู้
หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝังท่อ คสล. ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกจุฬา-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๓.๐๐ ท่อน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.สามตุ่ม กำหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๒๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จึงประกาศใช้ราคากลางโครงการฝังท่อ คสล. ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกจุฬา-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายทรงวุฒิ อินทรมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ฝังท่อ คสล. ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้น วัดโคกขุนหา ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๙

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๒๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป) ฝังท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๓.๐๐ ท่อน
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
หรือลงตามสภาพพื้นที่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๒๐๐ บาท
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.สามตุ่ม กำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๕,๒๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ ปว.๔, ปว.๕

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นางสาววัตนา คำจุมจัง	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวธิดานุช เจริญนา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอ้อมเดือน แว่นจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววัตนา คำจุมจัง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธิดานุช เจริญนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอ้อมเดือน แว่นจันทร์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

[ ] **งาน** โครงการฝังท่อคสล.ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกขุหา-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 พร้อมลงลูกรัง

[ ] **เจ้าของ** องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[ ] **สถานที่** บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

[ ] **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

[ ] **แบบแจ้งที่** -

[ ] **รายการ** ฝังท่อระบายน้ำคสล.Dia 0.80 ม. จำนวน 13.00 ท่อน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่

[ ] **ประมาณการตามแบบแจ้งที่** -

[ ] **ประมาณการ** วันที่ 12 มี.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	102,497.44	1.2219	125,241.62	**เงื่อนไข**
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%
	รวมทั้งสิ้น			**125,241.62**	
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ		125,241.62		
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (ตัวอักษร)		**125,200 (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**		

[ ] ขนาดหรือเนื้อที่ งานถนน/งานอาคาร - ตารางเมตร

[ ] เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

.....

(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวธิดานุช เจริญนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวอ้อมเดือน แว่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่อสร้าง โครงการฝังท่อคสล.ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกจุฬา-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 พร้อมลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

รายการ ฝังท่อระบายน้ำคสล Dia 0.80 ม. จำนวน 13.00 ท่อน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่

แบบแถวที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ 12 มี.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อระบายน้ำคสล.Dia 0.80 ม.	13.00	ท่อน	1,000.00	13,000.00	200.00	2,600.00	15,600.00	
2	ทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	434.58	1,955.61	48.00	216.00	2,171.61	
3	ไม้แบบทั่วไป	4.35	ตร.ม.	300.00	1,305.00	133.00	578.55	1,883.55	
4	คอนกรีต	4.00	ลบ.ม.	2,170.00	8,680.00	204.00	816.00	9,496.00	
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	19.50	ตร.ม.	27.00	526.50	5.00	97.50	624.00	
6	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x3.00 ม.	42.00	ต้น	238.50	10,017.00	87.00	3,654.00	13,671.00	
7	ดินขุดพร้อมถมคืน	240.00	ลบ.ม.	-	-	63.00	15,120.00	15,120.00	
8	ขาแนวข้อต่อ	13.00	ท่อน	-	-	40.00	520.00	520.00	
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.00	ถุง	121.50	729.00	-	-	729.00	
10	ดินถม	154.00	ลบ.ม.	233.64	35,980.56	10.00	1,540.00	37,520.56	
11	ลูกรัง	12.00	ลบ.ม.	352.81	4,233.72	10.00	120.00	4,353.72	
12	เสาเข็มไอ 0.15x3.00 ม.	2.00	ต้น	276.00	552.00	128.00	256.00	808.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**102,497.44**	

.....

(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวธิดานุช เจริญนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวอ้อมเดือน แว่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง