

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังทรงแชมเปญ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายกทรงวุฒิ อินทรมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการ ขนาดถังสูง 20.00 เมตร ความจุของถัง 20.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่ -/2561

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ 30 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							71,163.84	
4	งานทาสี								
4.1	ทาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	40.00	800.00	1,700.00	
5	งานถึงสำเร็จรูป								
5.1	เพชรเซอร์วิทซ์ พร้อมเกย์วัด แรงดัน	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
5.2	หอดังเหล็ก ทรงรูปแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ถัง	200,000.00	200,000.00	15,000.00	15,000.00	215,000.00	
5.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
5.4	ข้อความตัวอักษรสีเขียว(อบค.สาม ตุ่ม พ.ศ.2560)	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	งานฐานราก								
6.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอกรีที่เหลี่ยมคันทัน ยาว 12.00 ม. พท.หน้าตัด 200 ตร. ซม.เส้น รอบรูป 0.85 ซม. รับ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.0ตัน/ ตัน	9.00	คันทัน	2,400.00	21,600.00	2,250.00	20,250.00	41,850.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							339,913.84	


(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิลา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัชวาล เวียนวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังทรงแชมเปญ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านอศิศผู้ใหญ่อริชัย เจียมคน หมู่ที่ 7 ตำบลสามคู่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการ ขนาดถังสูง 20.00 เมตร ความจุของถัง 20.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่ -2561

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามคู่ม ตำบลสามคู่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ 30 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							16,000.00	
2	งานท่อถังสูงเหล็ก รูปทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.								
1	งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมกลับ	15.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	
1.2	ทรายหยาบ.ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	434.00	651.00	60.00	90.00	741.00	
2	งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	580.00	6,960.00	-	-	6,960.00	
2.2	ค่าแรง	20.20	ตร.ม.	-	-	99.00	1,999.80	1,999.80	
2.3	ตะปู	6.00	กก.	46.00	276.00	-	-	276.00	
3	งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	1.44	ลบ.ม.	1,738.00	2,502.72	298.00	429.12	2,931.84	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.)	6.00	ลบ.ม.	2,290.00	13,740.00	357.00	2,142.00	15,882.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							46,275.64	

(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิลยา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวาล เวียนวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง