

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


- [ ] งาน โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุมในใจ (พร้อมอุด, กลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุมในใจ ตำบลสามคู่ม)
- [ ] เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามคู่ม ตำบลสามคู่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- [ ] สถานที่ บริเวณบ้านนางมาลี ชุมในใจ หมู่ที่ 5 ตำบลสามคู่ม
- [ ] หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามคู่ม
- [ ] แบบเลขที่ -/
- [ ] รายการ ขนาดบ่อ 6 " ความลึกไม่น้อยกว่า 240 เมตร
- [ ] ประมาณการตามแบบเลขที่ -
- [ ] ประมาณการ วันที่ 25 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	566,226.00	1.2219	691,871.55	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%
	รวมทั้งสิ้น			691,871.55	
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ			691,871.55	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (ตัวอักษร)			691,800.00	(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- [ ] ขนาดหรือเนื้อที่ งานถนน/งานอาคาร
- [ ] เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร

บาท/ ตารางเมตร



(นายจรัสศักดิ์ ฤทธิกระจ่าย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววัลยา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเวศ สนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุมโนใจ (พร้อมอุดกลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุมโนใจ ตำบลสามคุ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางมาลี ชุมโนใจ หมู่ที่ 5 ตำบลสามคุ่ม

รายการ ขนาดบ่อ 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 240 เมตร

แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามคุ่ม ตำบลสามคุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน ประมาณการ วันที่ 25 มี.ค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ขุดเจาะบ่อบาดาล								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสีรูปบ่อ BS-M Ø 6"x6 ม. พร้อมข้อต่อ	37.00	ท่อน	4,742.00	175,454.00	-	-	175,454.00	
2	ท่อรองท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M Ø 6"x6 ม. พร้อมข้อต่อ	3.00	ท่อน	4,742.00	14,226.00	-	-	14,226.00	
3	อุดซีเมนต์ปากบ่อ	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4	คอนกรีตขนาดบ่อ ขนาด 1.25x1.25x0.15	1.50	ลบ.ม.	800.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
5	กรวดกักขนาด 3-5 มม.	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	ค่าปลอกน้ำหาล้นน้ำจืด	1.00	บ่อ	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
7	ค่าแรงขุดเจาะบ่อบาดาล	240.00	เมตร	-	-	1,000.00	240,000.00	240,000.00	
8	พัฒนาบ่อบาดาลโดยการเป่าอัดลม (หมู่ที่ 3,5)	2.00	งาน	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
9	อุดกลบด้วยดินเหนียวปั้นกลมตาก แห้ง Ø 1" (หมู่ที่ 3,5)	2.00	งาน	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							517,730.00	

(นายจิรศักดิ์ ฤทธิกระจ่าย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววัลยา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเวศ สนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

