

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการเสริมดินลงลูกรังถนนสายทางเลียบลำรางแปลงบัว หมู่ที่ 2 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

ช่วงที่ 1 จากสามแยกไร่ผู้พันกฤษะ โพธิ์ศรีถึงนาตาอัน หมู่ที่ 2 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงที่ 2 จากนาตาอันถึงหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่สิน กิจนิธิ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 571.00 ม. ช่วงเสริมดินผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 523.00 ม. เสริมดินสูง 0.35 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. ช่วงเสริมดินผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. เสริมดินสูง 0.50 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	จุดที่ 1							
1	ดินถม	ลบ.ม.	544.00	233.64	127,100.16	1.3375	312.49	169,996.46
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	239.82	350.47	84,049.72	1.3375	468.75	112,416.49
3	ค่าแรงรถแบ็คโฮ side slope, ล้มต้นไม้	ลบ.ม.	544.00	16.82	9,150.08	1.3375	22.50	12,238.23
	จุดที่ 2							
1	ดินถม	ลบ.ม.	436.00	233.64	101,867.04	1.3375	312.49	136,247.17
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	124.32	350.47	43,570.43	1.3375	468.75	58,275.45
3	ค่าแรงรถแบ็คโฮ side slope, ล้มต้นไม้	ลบ.ม.	436.00	16.82	7,333.52	1.3375	22.50	9,808.58
	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
					373,070.95		รวม	498,982.39
							ปรับยอด	498,900.00

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่าแรงงานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

373,070.95

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3375

ลงชื่อ

(นางสาวธิดานุช เจริญนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์พัทธ์ ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- [] งาน โครงการเสริมดินตงคู่อริเวณถนนสายทางเดิมเลี้ยวแดงแปลงที่ 2 ถึงเขตติดต่อกับหมู่ที่ 4 ตำบลบึงคู่ม
- [] เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคู่ม ตำบลบึงคู่ม อําเภอสยาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- [] สถานที่ ช่างที่ 1 จากสามแยกไว้ผู้พันกฤษะ โพธิ์ศรีถึงนตาอั้น หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคู่ม
- ช่วงที่ 2 จากนตาอั้นถึงหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน กิจนิต หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคู่ม
- [] หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคู่ม
- [] แบบเลขที่ -
- [] รายการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 571.00 ม. ช่วงเสริมดินผิวจราจร กว้าง 2.80 ม. ยาว 523.00 ม. เสริมดินสูง 0.35 ม. คู่อริเวณเฉลี่ย 0.15 ม.หรือตามสภาพพื้นที่
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. ช่วงเสริมดินผิวจราจร กว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. เสริมดินสูง 0.50 ม. คู่อริเวณเฉลี่ย 0.15ม.หรือตามสภาพพื้นที่
- [] ประมาณการตามแบบเลขที่ -
- [] ประมาณการ วันที่ 26 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานทาง	373,070.95	1.3375	498,982.39	เงินใน
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%
	รวมทั้งสิ้น			498,982.39	
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ			498,982.39	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (ตัวอักษร)			498,900	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

[] ขนาดหรือเนื้อที่ งานถนน/งานอาคาร

ตารางเมตร

[] เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ ตารางเมตร

(นางสาวชิตานูช เจริญนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์พัลลัญช์ ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงส่องปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเสริมคันลู่กึ่งถนนสายทางเลียบลำรางแปลงบัว หมู่ที่ 2 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสามคู่ม
สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 จากสามแยกไร่ผู้พันกฤษะ โพธิ์ศรีถึงนาตาอัน หมู่ที่ 2 ตำบลสามคู่ม
ช่วงที่ 2 จากนาตาอันถึงหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่สิน กิจนิธิ หมู่ที่ 4 ตำบลสามคู่ม

รายการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 571.00 ม. ช่วงเสริมคันผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 523.00 ม. เสริมคันสูง 0.35 ม.

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. ช่วงเสริมคันผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 296.00 ม. เสริมคันสูง 0.50 ม.

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15ม.หรือตามสภาพพื้นที่


แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามคู่ม ตำบลสามคู่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียงวัน

วันที่ 26 มี.ค. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย ละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาง								
	จุดที่ 1								
1	ดินถม	544.00	ลบ.ม.	233.64	127,100.16	-	-	127,100.16	
2	ลูกรัง	239.82	ลบ.ม.	350.47	84,049.72	-	-	84,049.72	
3	ค่าแรงรถแบ็คโฮ side slope, ถ่มดินไม้	544.00	ลบ.ม.	-	-	16.82	9,150.08	9,150.08	
	จุดที่ 2								
1	ดินถม	436.00	ลบ.ม.	233.64	101,867.04	-	-	101,867.04	
2	ลูกรัง	124.32	ลบ.ม.	350.47	43,570.43	-	-	43,570.43	
3	ค่าแรงรถแบ็คโฮ side slope, ถ่มดินไม้	436.00	ลบ.ม.	-	-	16.82	7,333.52	7,333.52	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							373,070.95	




(นางสาวธิดานุช เจริญนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิมพ์พัชญ์ ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงปลั่งปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง