

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 สายทางเลียบบคลองชลประทานสาย 4 บริเวณหน้าบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการ จุดที่ 1 ผิวจราจรชำรุดทรุดตัวกว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร ลูกรีงหนา 0.20 เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่  
แบบเลขที่ -/

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ - 8 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 6"x6.00 ม.	144.00	คืบ	220.00	31,680.00	115.00	16,560.00	48,240.00	
2	ลูกรีง	19.00	ลบ.ม.	350.47	6,658.93	-	-	6,658.93	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	67.00	ลบ.ม.	-	-	16.44	1,101.48	1,101.48	
4	คินดม	67.00	ลบ.ม.	233.64	15,653.88	-	-	15,653.88	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							71,654.29	

  
.....  
(นายจิริศักดิ์ ฤทธิกระจ่าย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....

(นางสาวธิคานุช เจริญนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....

(นายประเวศสนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 10 ตำบลสามดุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 สายทางเลียบบคลองชลประทานสาย 4 บริเวณนางางสมถวิล ไกรเพิ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลสามดุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายการ จุดที่ 2 ผิวจราจรชำรุดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ผิวจราจรชำรุดทรุดตัวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร  
ถมดินสูง 0.80 เมตร ลูกตั้งหนา 0.20 เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่

แบบเลขที่ -/

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามดุ่ม ตำบลสามดุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ - 8 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							71,654.29	
1	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 6"x6.00 ม.	90.00	ต้น	220.00	19,800.00	115.00	10,350.00	30,150.00	
2	ลูกตั้ง	24.00	ลบ.ม.	350.47	8,411.28	-	-	8,411.28	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	72.00	ลบ.ม.	-	-	16.44	1,183.68	1,183.68	
4	ดินถม	48.00	ลบ.ม.	233.64	11,214.72	-	-	11,214.72	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							122,613.97	




(นายจิริศักดิ์ ฤทธิกระจ่าย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธิดานุช เจริญนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเวศสนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 สายทางเลียบบคลองชลประทานสาย 4 บริเวณหัวนานางสมถวิล ไกรเพิ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม อำเภอสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายการ จุดที่ 3 ผิวจราจรชำรุดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 73.00 เมตร ผิวจราจรชำรุดทรุดตัวกว้าง 2.40 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  
ถมดินสูง 1.00 เมตร ลูกรีงหนา 0.20 เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่

แบบเลขที่ - /

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล เวียนวัน วันที่ - 8 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							122,613.97	
1	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 6"x6.00 ม.	219.00	คืบ	220.00	48,180.00	115.00	25,185.00	73,365.00	
2	ลูกรีง	35.00	ลบ.ม.	350.47	12,266.45	-	-	12,266.45	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	113.00	ลบ.ม.	-	-	16.44	1,857.72	1,857.72	
4	ดินถม	113.00	ลบ.ม.	233.64	26,401.32	-	-	26,401.32	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							236,504.46	

  
(นายจिरชิต์ กุฑทธีระจาย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาววิคิตานา เจริญนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเวศสนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

