แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

รายการ 1.ห้องเก็บเอกสารสำนักปลัด กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.10 เมตร

2.ห้องเก็บเอกสารส่วนการคลัง กว้างเฉลี่ย 4.06 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.67 เมตร

3.ห้องเก็บเครื่องมือต่างๆ กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.35 เมตร

4.ห้องเก็บยางมะตอยสำเร็จรูป กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.97 เมตร

แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**125,400.77**	
8	**งานโครงสร้าง**								
8.1	ไม้เต็ง 1 1/2"x6"x2.00 ม.(9ตัว)	3.70	ลบ.ฟ.	1,495.33	5,532.72	-	-	5,532.72	
8.2	ไม้เต็ง 1 1/2"x6"x1.50 ม.(9ตัว)	2.77	ลบ.ฟ.	1,495.33	4,142.06	-	-	4,142.06	
8.3	ไม้ยาง 1 1/2"x3"x6.00 ม.(2ตัว)	1.24	ลบ.ฟ.	841.12	1,042.99	-	-	1,042.99	
8.4	ไม้ยาง 1 1/2"x3"x4.00 ม.(2ตัว)	0.82	ลบ.ฟ.	841.12	689.72	-	-	689.72	
8.5	ไม้เต็ง 1"x8"x3.00 ม.(1แผ่น)	0.55	ลบ.ฟ.	1,495.33	822.43	-	-	822.43	
8.6	เมทัลชีทแผ่นเรียบอลูซิ่ง หนา 0.4 มม.	12.00	เมตร	145.20	1,742.40	70.00	840.00	2,582.40	
8.7	กระเบื้องแผ่นเรียบซีเมนต์ใยหิน ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 4.00 มม.	7.00	แผ่น	144.86	1,014.02	-	-	1,014.02	
8.8	เหล็กกล่อง 3"x1"-1/2" หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	567.00	1,701.00	-	-	1,701.00	
9	**งานหลังคา**								
9.1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	80.00	แผ่น	57.94	4,635.20	-	-	4,635.20	
9.2	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม.	25.00	แผ่น	72.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**149,363.31**	

.....

(นางสาวพัชรี กิจนิที)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางภาวดี สุขสุนทรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววันวิสา โสภาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

รายการ 1.ห้องเก็บเอกสารสำนักปลัด กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.10 เมตร

2.ห้องเก็บเอกสารส่วนการคลัง กว้างเฉลี่ย 4.06 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.67 เมตร

3.ห้องเก็บเครื่องมือต่างๆ กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.35 เมตร

4.ห้องเก็บยางมะตอยสำเร็จรูป กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.97 เมตร

แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**149,363.31**	
9.3	กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.	3.00	แผ่น	85.00	255.00	-	-	255.00	
9.4	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ปลายแหลม 3.5 นิ้ว	105.00	ตัว	4.10	430.50	-	-	430.50	
10	**งานประตู-หน้าต่าง**								
10.1	ป1 วงกบ,กรอบกลล่องเหล็ก 4"x2" หนา 3.2 มม. พร้อมติดตั้ง เหล็กตะข่าย 2" เบอร์3.2 มม.	2.64	ตร.ม.	1,222.63	3,227.74	210.00	554.40	3,782.14	
10.2	ป2 วงกบ,กรอบกลล่องเหล็ก 4"x2" หนา 3.2 มม. พร้อมติดตั้ง เหล็กแผ่นดำ เบอร์3.0 มม.	2.64	ตร.ม.	1,252.63	3,306.94	240.00	633.60	3,940.54	
10.3	กลอนเหล็ก 6 นิ้ว พร้อมที่ล็อค กุญแจ	2.00	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00	
10.4	มือจับเหล็ก 6"	2.00	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
10.5	บู๊ชประตูเหล็ก 2"	6.00	อัน	195.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**159,331.50**	

.....

(นางสาวพัชรี กิจนิที)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางภาวดี สุขสุนทรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวนิวิสา โสภาคี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

รายการ 1 ห้องเก็บเอกสารสำนักปลัด กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.10 เมตร

2 ห้องเก็บเอกสารส่วนการคลัง กว้างเฉลี่ย 4.06 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.67 เมตร

3 ห้องเก็บเครื่องมือต่างๆ กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.35 เมตร

4 ห้องเก็บยางมะตอยสำเร็จรูป กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.97 เมตร

แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**159,331.50**	
11	**งานสี**								
11.1	สีกันสนิม	49.34	ตร.ม.	45.00	2,220.30	35.00	1,726.90	3,947.20	
11.2	สีน้ำพลาสติก	28.00	ตร.ม.	43.00	1,204.00	35.00	980.00	2,184.00	
12	ติดตั้งโครงหลังคาไม้	26.40	ตร.ม.	-	-	104.00	2,745.60	2,745.60	
13	ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. และ 0.50x1.50 ม.	66.75	ตร.ม.	-	-	20.00	1,335.00	1,335.00	
14	**งานไฟฟ้า**								
14.1	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์ 36 w. (เบล็อกกล่องลอย 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
14.2	ปลั๊กไฟ(เบล็อกกล่องลอย 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	156.00	624.00	150.00	600.00	1,224.00	
14.3	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 2x1.5 SQ.MM.	60.00	เมตร	10.39	623.40	12.00	720.00	1,343.40	
14.4	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 2x2.5 SQ.MM.	50.00	เมตร	14.54	727.00	14.00	700.00	1,427.00	
14.5	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 2x4 SQ.MM.	40.00	เมตร	26.19	1,047.60	15.00	600.00	1,647.60	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**177,185.30**	

.....

(นางสาวพัชรี กิจนิที)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางภาวดี สุขสุนทรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววันวิสา โสภาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

รายการ 1.ห้องเก็บเอกสารสำนักปลัด กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.10 เมตร

2.ห้องเก็บเอกสารส่วนการคลัง กว้างเฉลี่ย 4.06 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.67 เมตร

3.ห้องเก็บเครื่องมือต่างๆ กว้างเฉลี่ย 3.86 เมตร ยาวเฉลี่ย 5.35 เมตร

4.ห้องเก็บยางมะตอยสำเร็จรูป กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.97 เมตร

แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**177,185.30**	
15	**งานเบ็ดเตล็ด**								
15.1	ซิลิโคลน ขนาดบรรจุ 310 มล.	5.00	หลอด	199.00	995.00	59.70	298.50	1,293.50	
16	**ส่วนประกอบงานหลังคา**								
16.1	รางน้ำ pvc. ขนาด 12"(พร้อมอุปกรณ์ยึด)	19.00	เมตร	341.88	6,495.72	25.00	475.00	6,970.72	
16.2	กรวย pvc. ขนาด 12"(พร้อมอุปกรณ์ยึด)	1.00	ชิ้น	80.00	80.00	-	-	80.00	
16.3	ท่อ pvc. Ø 2" ชั้น5	6.00	ท่อน	120.00	720.00	80.00	480.00	1,200.00	
16.4	แคมป์ยึดท่อ ท่อ pvc. Ø 2"	12.00	ชิ้น	7.00	84.00	-	-	84.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**186,813.52**	

.....

(นางสาวพัชรี กิจนิที)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางภาวดี สุขสุนทรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววันวิสา โสภาคี)

กรรมการกำหนดราคากลาง