

## แบบสรุปราคากลาง

- [ ] งาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pcv. 3" จากท่อเหล็ก 3 เป็นท่อ pcv. 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ปลายบาน หมู่ที่ 4,5 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- [ ] เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- [ ] สถานที่ รายละเอียดตามแบบ ปร.4,5
- [ ] หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
- [ ] แบบเลขที่ -
- [ ] รายการ รายละเอียดตามแบบ ปร.4,5
- [ ] ประมาณการตามแบบเลขที่ -
- [ ] ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง		
2	งาน/กลุ่มงานอาคาร	198,000.00	
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	งาน/กลุ่มชลประทาน		
5	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ	198,000.00	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ	198,000.00	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

- 1.ราคากลางพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน, 3. กรมบัญชีกลาง  
4.www. One Stock Home, 5. ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดีเซล 32.10 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยมา

(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเวศ

(นายประเวศ สนใจ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- [ ] งาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pcv.Ø 3" จากท่อเหล็ก Ø 3 เป็นท่อ pcv.Ø 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ปลายบาน หมู่ที่ 4,5 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- [ ] เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ø
- [ ] สถานที่ จุดที่ 1 จากสะพาน คสล.รางทองถึงมุมกำแพงรั้ววัดสามตุ่ม หมู่ที่ 4  
จุดที่ 2 จากสะพานคสล.หน้าวัดสามตุ่มถึงบ้านนางกำไร หมู่ที่ 5
- [ ] หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
- [ ] แบบเลขที่ -
- [ ] รายการ จุดที่ 1 จุดคินกว้าง 0.40 เมตร ยาว 345.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 41.40 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
- จุดที่ 2 จุดคินกว้าง 0.40 เมตร ยาว 423.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 50.76 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่
- [ ] ประมาณการตามแบบเลขที่ -
- [ ] ประมาณการ วันที่ 12 มิ.ย. 2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานอาคาร	162,046.86	1.2219	198,005.06	เงินใน
	รวมทั้งสิ้น			198,005.06	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% คอกเบี้ยเงินกู้ 6% คอกเบี้ยเงินฝาก 7%
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ			198,005.06	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (ตัวอักษร)			198,000	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเวศ สนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc Ø 3" จากท่อเหล็ก Ø 3 เป็นท่อ pvc Ø 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ปลายบาน หมู่ที่ 4,5 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 จากสะพาน คสล.รางทองถึงมุมกำแพงรั้ววัดสามตุ่ม หมู่ที่ 4

รายการ จุดที่ 1 ขุดดินกว้าง 0.40 เมตร ยาว 345.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 41.40 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่  
แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 มิ.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินวางท่อพร้อมกลบคืน (ขุดดินเพื่อวางท่อเมนประปา pvc. และกลบคืน)	41.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,098.60	4,098.60	
2	ท่อประปา pvc. Ø 3" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	345.00	เมตร	95.99	33,116.55	28.80	9,936.00	43,052.55	
3	ท่อประปา pvc. Ø 2" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	8.00	เมตร	43.74	349.92	13.12	104.96	454.88	
4	ท่อประปา pvc. Ø 1/2" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	32.00	เมตร	10.23	327.36	3.07	98.24	425.60	
5	ข้อต่อ, ข้องอ, อุปกรณ์ประกอบ ยึดท่อประปา pvc. Ø ชนิดท่อ ต่างๆ พร้อมน้ำยาเชื่อมท่อ pvc.	20.00	อัน	199.94	3,998.80	59.98	1,199.60	5,198.40	
6	คอนกรีต 1:2:4 (โครงสร้างคิ ดิน)(เทบริเวณทางเข้า, ออก หน้าบ้าน)	2.40	ลบ.ม.	1,845.00	4,428.00	436.00	1,046.40	5,474.40	
7	หินคลุก(ลงกลบร่อง รดเบ็ค โซขุดดิน)	18.00	ลบ.ม.	420.56	7,570.08	20.00	360.00	7,930.08	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							66,634.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกิตติมา นุญเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเวศ สนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc Ø 3" จากท่อเหล็ก Ø 3 เป็นท่อ pvc Ø 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ปลายบาน หมู่ที่ 4,5 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 จากสะพานคสล.หน้าวัดสามตุ่มถึงบ้านนางกำไร หมู่ที่ 5

รายการ จุดที่ 2 จุดดินกว้าง 0.40 เมตร ยาว 423.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 50.76 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่  
แบบเลขที่ -

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 มิ.ย. 2566


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							66,634.51	
1	งานจุดดินวางท่อพร้อมกลบดิน (จุดดินเพื่อวางท่อเมนประปา pvc. และกลบดิน)	50.76	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,025.24	5,025.24	
2	ท่อประปา pvc. Ø 3" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	423.00	เมตร	95.99	40,603.77	28.80	12,182.40	52,786.17	
3	ท่อประปา pvc. Ø 2" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	8.00	เมตร	43.74	349.92	13.12	104.96	454.88	
4	ท่อประปา pvc. Ø 1/2" (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน	60.00	เมตร	10.23	613.80	3.07	184.20	798.00	
5	ข้อต่อ, ข้องอ, อุปกรณ์ประกอบ ยึดท่อประปา pvc. Ø ชนิดท่อ ต่างๆ พร้อมน้ำยาเชื่อมท่อ pvc.	25.00	อัน	199.94	4,998.50	59.98	1,499.50	6,498.00	
6	คอนกรีต 1:2:4 (โครงสร้างติด ดิน)(เทบริเวณทางเข้า, ออก หน้าบ้าน)	7.52	ลบ.ม.	1,845.00	13,874.40	436.00	3,278.72	17,153.12	
7	หินคลุก(ลงกลบร่อง รดเบ้าค โงจุดดิน)	28.82	ลบ.ม.	420.56	12,120.54	20.00	576.40	12,696.94	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							162,046.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเวศ สนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง