



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเขตท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙ ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีทรัพย์ก่อสร้าง ให้ทำจ้างตามโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเขตท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙ ตำบลสามตุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc.๓” (ชั้นคุณภาพ ๘.๕) ปลายบาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตุ่ม ปริมาณงาน จากปากทางเข้าบ้านอาจารย์สัมฤทธิ์ เทียนบูชาถึงบ้านนางระเบียบ สุภาพ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๘.๙๖ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๑.๒ โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc. ๓” จากท่อเหล็ก ๓ เป็นท่อ pvc. ๓” ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ปลายบาน หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลสามตุ่ม ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จุดที่ ๑ จากสะพาน คสล.รางทองถึงมุมกำแพงรั้ววัดสามตุ่ม หมู่ที่ ๔ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๑.๔๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๒ จากสะพานคสล.หน้าวัดสามตุ่มถึงบ้านนางกำไร หมู่ที่ ๕ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๒๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๖ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๑.๓ โครงการขยายเขตท่อเมนประปา pvc. ๒” (ชั้นคุณภาพ ๘.๕) ปลายบาน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จุดที่ ๑ จากบ้านนายทองคำ สุวรรณคำ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ สัยวุฒิ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๙๓.๖๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๒ จากถนนคสล.ถึงบ้านนายวิโรจน์ ชุ่มในใจ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๘.๙๖ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๓ จากถนนคสล.ถึงบ้านนายเหรียญชัย ภาคพานิช ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๙.๔๔ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๔ จากถนนคสล.ถึงบ้านนางหอมจันทร์ เอี่ยมเอกสกุลณี ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๒.๓๖ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๑.๔ โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc. ๒” (ชั้นคุณภาพ ๘.๕) ปลายบาน หมู่ที่ ๓, ๖, ๙ ตำบลสามตุ่ม ปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จุดที่ ๑ จากใต้สะพานคสล.ถึงบ้านนางจุ่ม กิจพจน์ หมู่ที่ ๓ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๒ จากบ้านนางพยอม เกตุกาญจน์ถึงบ้านนายประชิด ตริสาครา หมู่ที่ ๖ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๓ จากถนนลาดยาง อย.๔๐๐๑ ถึงบ้านนายสมชัย มะโนสุจริต หมู่ที่ ๖ ขุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๕.๑๒ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๔ จากอ่างวิดน้ำนาอิตผู้ใหญ่บริบูรณ์ รูปแก้ว(สามแยกคางหมู) ถึงสามแยกลำรางตาหัด หมู่ที่ ๙ ชุดดินกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๒๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๖๓.๑๒ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีทรัพย์ ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ได้ทำงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยทุกประการ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างตามโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเขตท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙ ตำบลสามตุ่ม สำหรับท่านที่สนใจได้เข้าร่วมทำการตรวจสอบและตรวจรับพัสดุงานจ้างดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ ฯ หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙ ตำบลสามตุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวิชชัย มหาชื่นใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม