

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจรยาว 219.00เมตร หน้า 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 657.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง0.50เมตร หรือตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านตาจูนถึงบ้านนาหวานิช มาก ไร่สงฆ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเสนา 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างงานทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานทาง	336,000.00	Factor F
			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	336,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	336,000.00	
	(ตัวอักษร)	(-สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวยุลดา นาคทองกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจรยาว 219.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 657.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านตาจุ่นถึงบ้านนายวานิช มากไร่สงฆ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคาต้นทุน
1	งานลูกรังรองพื้นทาง เกรดปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	66.00	360.47	23,791.02	1.3642	491.75	32,455.71
2	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	33.00	383.18	12,644.94	1.3642	522.73	17,250.23
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต 325 ksc. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	657.00	254.27	167,055.39	1.3642	346.88	227,896.96
4	แบบตามยาว 2 ข้าง							
5	เหล็กตะแกรง คค. 4 มม. @ 0.20 เมตร # งานรอยต่อ							
6	เหล็กกลม ขนาด 15 มม. รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	เมตร	13.14	123.16	1,618.32	1.3642	168.01	2,207.72
7	เหล็กกลม ขนาด 15 มม. รอยต่อหดตัวตามขวาง รวมทั้งงานรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	131.40	101.59	13,348.93	1.3642	138.59	18,210.60
8	งานไหล่ทาง งานลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รวมทางขึ้นลง	ลบ.ม.	63.26	446.41	28,239.90	1.3642	608.99	38,524.87
9	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					246,698.50		TOTAL	336,546.09

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=				336,546.09			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=							
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=							
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=				1.3642			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=							

ปรับราคาก่อสร้างเพียง	สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน	336,000.00
-----------------------	----------------------------	------------

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวสรดา นาคทองกุล) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ) กรรมการ

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง) กรรมการ